Omgevingsdienst
ZUID-LIMBURG

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Plaatsing gasgestookte ketel en stoomaccumulator

Sappi Maastricht B.V. te Maastricht

Zaaknummer: Z2025-00005288

Kenmerk: D2025-00040236 d.d. 31 juli 2025
Verzonden: 4 augustus 2025

INHOUDSOPGAVE

1 Besluit 3

2 Procedure 6
2.1 De aanvraag 6
2.2 Huidige vergunningsituatie 6
2.3 Bevoegd gezag 6
2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 6
2.5 Procedure 7
2.6 Advies 7

3 Overwegingen 8
3.1 Overwegingen Milieu 8
3.1.1 Inleiding 8
3.1.2 Toetsing 8
3.2 Overwegingen m.e.r.-beoordeling 10
3.2.1 Wettelijk kader 10
3.2.2 Beoordeling aanmeldnotitie 10
3.2.3 Conclusie 12

1 BESLUIT

Onderwerp
Wij hebben op 19 mei 2025 een aanvraag voor een verandering van een omgevingsvergunning ontvangen van Sappi Maastricht B.V..
De aanvraag betreft Omgevingsvergunning - Milieubelastende activiteit voor het project 'Plaatsing gasgestookte ketel en stoomaccumulator' bij de locatie Sappi Maastricht B.V., Biesenweg 16, 6211AA Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2025-00005288.

Besluit omgevingsvergunning
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet:

1. aan Sappi Maastricht B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de activiteit(en) uitgevoerd op de locatie Sappi Maastricht B.V., Biesenweg 16, 6211AA Maastricht;

2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
   - een milieubelastende activiteit zonder significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu (artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet juncto artikel 10.24, vierde lid, van het Omgevingsbesluit);

3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;

4. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
   - Notitie 11972-61099-04, Sappi Maastricht, mer-beoordeling i.v.m. back-up gasgestookte stoomketel inclusief stoom accumulator, Cauberg-Huygen d.d. 11 juli 2025;
   - Notitie 11972-61099-03, Sappi Maastricht, stikstofdepositie-onderzoek n.a.v. de aanvraag omgevingsvergunning i.v.m. back-up gasgestookte stoomketel inclusief stoom accumulator, Cauberg-Huygen d.d. 10 juli 2025;
   - Aerius projectberekening, kenmerk: RynyjmbrXmdg d.d. 10 juli 2025.

Besluit m.e.r.-beoordeling
Uit de inhoudelijke beoordeling volgt dat er voor het voorgenomen project geen sprake is van significante gevolgen voor het milieu.
Wij besluiten, gelet op artikel 11.11 derde lid Omgevingsbesluit, dat het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is bij de voorbereiding van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen

[redacted]

Afdelingshoofd Vergunningen
Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Afschriften
Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning zijnde Sappi Maastricht B.V., Biesenweg 16, 6211 AA Maastricht. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Maastricht;
- Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht.

Rechtsbescherming

Bezwaar
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Op grond van artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet bepaalt het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning in werking treedt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking, indien het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt binnen die vier weken kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Ten aanzien van de activiteiten uit de aanvraag beoordelen wij dat deze niet leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en dat de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning er niet toe strekken die bestaande toestand te beschermen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 PROCEDURE

2.1 De aanvraag

Op 19 mei 2025 hebben wij een aanvraag voor een verandering van een omgevingsvergunning ontvangen van Sappi Maastricht B.V. voor het project 'Plaatsing gasgestookte ketel en stoomaccumulator' bij de locatie Sappi Maastricht B.V., Biesenweg 16, 6211 AA Maastricht.

De aanvraag betreft het plaatsen van een gasgestookte ketel (reserve installatie) als vervanging van de oude installatie GT4 en het plaatsen van een stoomaccumulator.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet (Ow) omschreven activiteiten:

- een milieubelastende activiteit zonder significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu (artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Omgevingswet juncto artikel 10.24, vierde lid, van het Omgevingsbesluit (Ob));

Het betreft specifiek de milieubelastende activiteiten (mba) stookinstallatie en complexe papierindustrie.

2.2 Huidige vergunningsituatie

Op 17 augustus 2023, kenmerk 2023/3939 en zaaknummer 2021-209594, hebben wij aan Sappi Maastricht B.V., Biesenweg 16, 6211AA Maastricht een revisievergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor het vervaardigen, het bewerken, verwerken, opslag en overslag van papier en voor het verwerken van van buiten de inrichting afkomstig slib.

Verder hebben wij voor de locatie de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- op 20 juni 2024, kenmerk D2024-00012650-P en zaaknummer Z2023-00005190, een omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van nood back-up, gasgestookte stoomketels. Deze vergunning is geldig tot en met 25 juni 2027.

Een onherroepelijke vergunning die onder de Wabo is verleend voor een activiteit welke onder de Ow tevens vergunningplichtig is wordt van rechtswege een vergunning onder de Ow.

2.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor deze beschikking. Dit volgt uit artikel 4.6, eerste lid, onder c van het Ob op grond van de mba, genoemd in artikel 3.75 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 17 juni 2025 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 31 augustus 2025 aanvullende gegevens in te dienen. Op 14 juli 2025 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 27 dagen.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. De reguliere procedure is, op grond van artikel 10.24, eerste lid en het vierde lid van het Ob van toepassing omdat de aangevraagde wijziging geen significante nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid of het milieu, op grond waarvan de uitgebreide procedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is.

Gelet hierop hebben wij op 26 mei 2025 conform artikel 16.57 van de Ow kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.6 Advies

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Maastricht;
- Rijkswaterstaat

Zij hebben vervolgens het volgende advies uitgebracht:

Rijkswaterstaat

Op 16 juni 2025 heeft Rijkswaterstaat als volgt geadviseerd:

"De aanvraag heeft geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het te lozen afvalwater.
Derhalve behoeft de vigerende vergunning ten behoeve van het lozen van gezuiverd afvalwater op de Maas niet te worden gewijzigd."

Wij nemen dit advies over.

3 OVERWEGINGEN

3.1 Overwegingen Milieu

3.1.1 Inleiding

De aanvraag betreft het plaatsen van een gasgestookte ketel (reserve installatie) als vervanging van de oude installatie GT4 en het plaatsen van een stoomaccumulator bij de papierfabriek Sappi Maastricht B.V.
De hoofdinstallatie bij Sappi Maastricht B.V. bestaat thans uit een gasturbine, 80 bar afgasketel, een stoomturbine en een 20 MW elektrische stoomketel. In 2024 zijn tijdelijk een viertal gasgestookte stoomketels, met een gezamenlijke capaciteit van 4x16t/u stoom, op de kade langs de Maas geplaatst om de bouwfase van een 2e 20 MW elektrische ketel (reeds vergund) en van de nu aangevraagde gasgestookte stoomketel en stoomaccumulator te overbruggen. Deze vier huurketels functioneren als een noodreserve en worden enkel gebruikt in geval de hoofdinstallatie (gas turbine 6) langdurig (maximaal 500 uren/jaar) uit bedrijf is.
Zodra de 2e elektrische stoomketel, de nu aangevraagde gasgestookte ketel (reserve installatie) en stoomaccumulator gereed zijn zullen de vier huurketels worden ontmanteld en afgevoerd. Dit is naar verwachting rond september 2026.

De aanvraag heeft betrekking op een mba als bedoeld in artikel 3.4 en 3.75 van het Bal.
Het gaat hier om de volgende MBA('s):

- stookinstallatie;
- complexe papierindustrie.

Het betreft een mba waartoe één of meer IPPC-installaties behoren, zoals genoemd in Bijlage I categorie 6.1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

3.1.2 Toetsing

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande aspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot significante gevolgen voor de gezondheid of het milieu in vergelijk met de al verleende vergunning. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande aspecten geen significante gevolgen voor de milieubelasting of de gezondheid zullen zijn.

<u>Geluid</u>
Uit het bij de aanvraag gevoegde akoestische rapport blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de activiteiten van Sappi Maastricht B.V. niet toeneemt. Voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus wordt in alle immissiepunten voldaan aan de vergunde grenswaardes.

<u>Lucht</u>
De gasgestookte ketel wordt uitgerust met 2 low NO_x-branders, elk met een vermogen van 16,8 MW. De emissie vanuit de nieuwe ketel is lager dan de emissie van de tijdelijke huurketels omdat deze niet beschikken over low NO_x-branders. Voor een gasgestookte ketel gelden de regels voor kleine en middelgrote stookinstallaties voor standaard brandstoffen zoals opgenomen in paragraaf 4.126 van het Bal.

Het betreft een reserve-installatie die alleen gebruikt wordt in geval de hoofdinstallatie (gas turbine 6) langdurig uit bedrijf is. Omdat het maximaal 500 uur/jaar betreft gelden op grond van artikel 4.1299 lid 2 geen emissiegrenswaarden voor de ketel. Het aantal uur dat de ketel in bedrijf is moet maandelijks worden geregistreerd.
De stoomaccumulator heeft geen emissiepunten en heeft zodoende geen invloed op luchtemissies.

Geur
Er is sprake van een gasgestookte ketel. Er is geen sprake van geuremissies.

Afvalwater
De ketel wordt standaard voorzien van een handmatige en automatische spui. Deze wordt verbonden met de bestaande spuitank van ketel 14. Mocht de ketel in geval van nood aangesproken worden, dan zal de spui afgevoerd worden naar de eigen afvalwaterzuivering (AWZ).
Afhankelijk van de bedrijfsvoering bedraagt de spui van 2% tot 10%. Dit komt neer op maximaal 5,5 m^3/uur welke vergelijkbaar of lager is dan in de huidige situatie. De voor het ketelwater benodigde chemicaliën wijzigen niet en zullen zodoende ook geen invloed hebben op de afvalwaterkwaliteit.
De stoomaccumulator wordt gevuld met (gedemineraliseerd) water en op temperatuur gebracht met stoom. Vanuit de stoomaccumulator is er geen sprake van een reguliere lozing. Enkel wanneer de stoomaccumulator voor inspectie 1x per 2 jaren uit bedrijf genomen wordt, zal de inhoud langzaam via het bedrijfsriool geloosd worden.

Bodem
M.b.t. de aangevraagde installaties is er geen sprake van een potentieel bodemverontreinigende activiteit.

Energie
Het aantal draaiuren van de reserve installatie is op grond van de revisievergunning gemaximeerd tot 500 uren per jaar. De nieuwe gasgestookte ketel heeft een hoger thermisch rendement dan de voormalige GT4-installatie. Door toepassing van de stoomaccumulator zal het energetisch rendement toenemen. Mogelijke verliezen als gevolg van starten/stoppen van de papierproductie worden hiermee opgevangen. Er zijn als gevolg van de aangevraagde activiteit geen nadelige gevolgen voor energie.

Afvalstoffen
Er is als gevolg van de aangevraagde activiteiten geen andere of meer afvalstoffen dan reeds vergund.

Externe veiligheid
De stoomketel met toebehoren wordt binnen opgesteld in het voormalige GT4 gebouw. De stoom accumulator wordt buiten opgesteld. Beide installaties betreffen drukvaten en worden ontworpen volgens de PED-richtlijn (2014/68/EG) en geleverd met een CE-conformiteitsverklaring. In kader van de rechtstreeks werkende ATEX wet- en regelgeving (1999/92/EG) zullen maatregelen genomen worden, waarmee het ontstaan van een explosieve atmosfeer, en daarmee het bestaan van gevarenzones, rondom de stoomketel wordt voorkomen.
De stoom accumulator is enkel gevuld met (warm) water en heeft zodanig geen invloed op brand-/ explosieveiligheid.

Uit het bovenstaande volgt dat de verandering niet leidt tot significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu.

3.2 Overwegingen m.e.r.-beoordeling

3.2.1 Wettelijk kader

De wetgeving rond de milieueffectrapportage (m.e.r.) is opgenomen in afdeling 16.4 van de Ow en in hoofdstuk 11 van het Ob. Daarnaast zijn in bijlage V bij het Ob de projecten aangewezen en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een m.e.r- (beoordelings)plicht geldt.

m.e.r.-categorie bijlage V Omgevingsbesluit

In kolom 1 van categorie C1 zijn als projecten genoemd ' Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties voor de productie van elektriciteit, stoom of warm water'.

Kolom 2, in samenhang met kolom 1, bevat de projecten, die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en waarvoor bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden gemaakt. Hier is genoemd de 'Oprichting, wijziging of uitbreiding met een warmtevermogen van 300 MW of meer (thermisch)'.

Kolom 3, in samenhang met kolom 1, bevat de projecten, waarvoor moet worden beoordeeld of zij aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en, als dat het geval is, waarvoor bij de voorbereiding van het besluit een MER moet worden gemaakt. De aanvraag betreft het plaatsen van een gasgestookte ketel (reserve installatie) als vervanging van de oude, inmiddels gesloopte installatie GT4 en het plaatsen van een stoomaccumulator. Daarmee is sprake van een oprichting van een 'Thermische centrale en andere verbrandingsinstallatie voor de productie van elektriciteit, stoom of warm water'. Omdat het thermisch vermogen van deze installatie < 300 MW is , is er geen sprake van een wijziging genoemd in kolom 2 maar een wijziging genoemd in kolom 3.

Gelet op artikel 16.43, eerste lid aanhef en onder b van de Ow moet derhalve een m.e.r-beoordeling worden uitgevoerd. Omdat er sprake is van een wijziging zonder significant nadelige gevolgen voor de gezondheid en het milieu is er voor gekozen de m.e.r-beoordeling niet in een separaat m.e.r-beoordelingsbesluit op te nemen, maar de m.e.r.-beoordeling in verband met het voornemen een project als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b in dit besluit op te nemen.

3.2.2 Beoordeling aanmeldnotitie

Op grond van artikel 11.11, derde lid Ob moet bij de beslissing worden getoetst aan de relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r-richtlijn en of er al dan niet sprake is van significante effecten, waardoor een MER moet worden opgesteld. Op 14 juli 2025 hebben wij een aanmeldnotitie ontvangen.

3.2.2.1 De kenmerken van het project

De omvang van het project

Het voorgenomen project heeft een beperkte omvang en ziet op de realisatie van een nieuwe back-up gasgestookte stoomketel en een stoom accumulator op het terrein van Sappi Maastricht. De nieuwe stoomketel wordt inpandig op de plek van de oude GT4 geplaatst. De hoogte van het rookgaskanaal is 34 meter.

Ca. 1,5 meter hiervan steekt door het bestaande dak. De rest is inpandig. Het nieuwe kanaal is, mede vanwege andere, hogere gebouwen op het terrein, niet zichtbaar te onderscheiden van andere, bestaande uitlaatopeningen.
De stoomaccumulator is een buffervat gevuld met gedemineraliseerd water en wordt geplaatst in de schaduw van andere Sappi gebouwen aan de Franssensingel.

De cumulatie met andere projecten
In de (directe) omgeving van het bedrijf zijn geen andere projecten vergund/ gemeld of worden al gerealiseerd, met een bepaalde milieubelasting naar de omgeving, waar in dit besluit rekening mee moet worden houden.

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Het voorgenomen project leidt niet tot een toename in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De productie van afvalstoffen
Het voorgenomen project leidt niet tot nieuwe afvalstoffen of een toename van bestaande afvalstoffen

Verontreiniging en hinder
Uit de overwegingen in paragraaf 3.1.2 volgt dat het voorgenomen project niet zorgt voor significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu.

3.2.2.2 De plaats van het project
De nieuwe gas gestookte ketel wordt ondergebracht in bestaande bebouwing. De stoom accumulator wordt op de Franssensingel (op bestaande verharding op het terrein van Sappi) geplaatst. Aspecten rondom aardkundige waarden, geomorfologie, milieubeschermingsgebieden, landschappen van historisch/cultureel of archeologisch belang zijn niet aan de orde.

Natuur
Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied 'Grensmaas' is gelegen ten noorden van de locatie Sappi op een afstand van circa 1,5 km.

Op 15 maart 2018 is aan Sappi Maastricht B.V. een vergunning (kenmerk 2015-1105) verleend op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming (Wnb).
Het voorgenomen project betreft de laatste fase in de vervanging van de reserve-installatie GT4 door een nieuwe, gasgestookte stoomketel. Ten opzichte van de eerdere aanwezige installatie is er sprake van een afname van N-emissies omdat de nieuwe reserveketel wordt uitgevoerd met low NOx-branders.
Er zijn derhalve in de gebruiksfase geen effecten op N-depositie.
Het project behelst echter ook de bouw van de nieuwe reserve-installatie. Uit de notitie stikstofdepositie en de Aerius-berekening die we hebben ontvangen als bijlage bij de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling volgt dat de er geen sprake is van N-depositie op de Grensmaas als gevolg van de realisatie van de nieuwe ketel. De berekening is uitgegaan van alle werkzaamheden die nodig waren/zijn voor het vervangingsproject, zijnde sloop oude ketel, plaatsen tijdelijke ketels, realisatie nieuwe ketel en stoomaccumulator en ontmanteling tijdelijk ketels.

Tijdens de gebruiksfase neemt het projecteffect bij het beoogde gebruik niet toe ten opzichte van het vergunde en feitelijk aanwezige gebruik van de stikstofdepositie op het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied grensmaas. Voor de realisatiefase wordt er geen stikstofdepositie berekend op dit Natura 2000-gebied. Er is derhalve geen negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende gebied. Overige effecten zijn niet aan de orde.

Flora en fauna
Via de site Natuurgegevens provincie Limburg (http://natuurgegevensprovincielimburg.nl/) blijkt dat ter plaatse van het project geen beschermde flora en fauna is waargenomen.
De nieuwe stoomketel wordt inpandig op de plek van de oude GT4 geplaatst. De stoomaccumulator wordt geplaatst op bestaande verharding in de schaduw van andere Sappi gebouwen aan de Franssensingel. Gelet op bovenstaande overwegingen zal er geen verstoring optreden van eventuele flora en fauna

3.2.2.3 De kenmerken van het potentiële effect

Het bereik van het effect
Uit de overwegingen in paragraaf 3.1.2 volgt dat het voorgenomen project niet leidt tot significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu.

Het grensoverschrijdend karakter van het effect
Het voorgenomen project heeft geen grensoverschrijdend effect.

De waarschijnlijkheid van het effect
Na vergunningverlening en daadwerkelijke realisatie van de voorgenomen activiteiten zullen de in paragraaf 3.1.2 geprognosticeerde effecten optreden.

De duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect
Deze vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Dit betekent concreet dat na realisatie van de vergunde wijzigingen de hiermee samenhangende geprognosticeerde effecten permanent zullen optreden en onomkeerbaar zijn.

3.2.3 Conclusie
Uit de inhoudelijke beoordeling volgt dat er voor het voorgenomen project geen sprake is van significante gevolgen voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) is niet noodzakelijk.